

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i dostosowanie części pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy Lesko dla potrzeb Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
ADRES INWESTYCJI : ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko
INWESTOR : Gmina Lesko
ADRES INWESTORA : ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
1.	Gniazdo RJ12	szt	9,18
2.	Gniazdo RJ45	szt	9,18
3.	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2P+Z, 10/16A	szt	20,4
4.	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2P+Z, 10/16A-DATA	szt	36,72
5.	Kolki kotwiące	szt	80
6.	Kolki rozporowe plastikowe	szt	52,5
7.	Łączniki instalacyjne n.t. GRUPOWY	szt	2,04
8.	Łączniki instalacyjne p.t. w puszcze 1-biegunowe	szt	13,26
9.	Opaski kablowe instalacyjne typu OKI	szt	12,24
10.	Oprawa rastrowa natynkowa 4x18 z modulem awaryjnym	szt	2
11.	Oprawa rastrowa natynkowa 4x18W	szt	18
12.	Oznacznik niepalny na przewody	m	84
13.	Przewod UTP 4x2	m	172,64
14.	Przewody kabelkowe 4x1,5 mm2	m	15,6
15.	Przewody kabelkowe FTP 4x2	m	172,64
16.	Przewód YDYżo 3x1,5 mm2 450/750V	m	114,4
17.	Przewód YDYżo 450/750V 3x2,5 mm2	m	114,4
18.	Przewód YDYżo 450/750V 5x10 mm2	m	29,12
19.	Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60	szt	74,46
20.	Rozdzielnica RB(WG.PROJEKTU)	kpl	1
21.	Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 28	m	26
22.	Rura karbowana RKGL FI 20mm	m	208
23.	Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami	kg	0,96
24.	Uchwyt odstępowy U-28 do mocowania rur elektroinstalacyjnych	szt	52,5
25.	Uchwyty kablowe uniwersalne UKU	szt	10
26.	Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)	kg	1,011
27.	Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL28	szt	10,25

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia