

Przedszkole Samorządowe Roboty w zakresie kształtowania placu zabaw

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-31 0109/03 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm Podbudowa gr. 8 cm 616,5	m2	616,500
	razem	m2	616,500
2	KNR 2-31 0401/06 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe 195	m	195,000
	razem	m	195,000
3	KNR 2-31 0407/05 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową pozycja zastępcza obrzeża 20x6 65	m	65,000
	razem	m	65,000
4	KNR 2-31 0407/05 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, Pozycja zastępcza - montaż obrzegowania EKO - BORD 135	m	135,000
	razem	m	135,000
5	KNR 2-31 0511/02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej. Pozycja zastępcza układanie nawierzchni bezpiecznej. 616,5	m2	616,500
	razem	m2	616,500