PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
45233221-4 Malowanie nawierzchi

NAZWA INWESTYCJI	:	Przebudowa drogi gminnej nr 410102W w m. Cholewy gmina Błonie
ADRES INWESTYCJI	:	m. Cholewy gmina Błonie
INWESTOR	:	Urząd Miejski w Błoniu
ADRES INWESTORA	:	05-870 Błonie ul. Rynek 6
BRANŻA	:	Drogowa

DATA OPRACOWANIA : 2018-12-12

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2018-12-12

Data zatwierdzenia

BURMISTRZ
mgr Zenon Reszka

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.63	km	0.630	
				RAZEM	0.630
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni(pobocza)	m^2		
		2*0.5*630	m^2	630.000	
				RAZEM	630.000
3	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m^2		
		630*5.80	m^2	3654.000	
				RAZEM	3654.000
4	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m^2		
		630*5.80	m^2	3654.000	
				RAZEM	3654.000
5	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m^2		
		630*5.70	m^2	3591.000	
				RAZEM	3591.000
6	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m^2		
		630*5.70	m^2	3591.000	
				RAZEM	3591.000
7	KNNR 6 0204-01 analogia	Pobocze z kruszywa drogowego gr 10 cm	m^2		
		2*0.5*630	m^2	630.000	
				RAZEM	630.000
8	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - ostrzegawcze typu A	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNR 2-31 0706-06	Mechaniczne malowanie linii - znaki poprzeczne	m^2		
		20	m^2	20.000	
				RAZEM	20.000

BURMISTRZ
mgr Zenon Reszka

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 33873 Użytkownik: Marcin Pilaciński