Błonie, dn. 31.10.2022 r.

WRK-RR.6220.08.2022

Decyzja nr 41.2022

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz. 2000 ze zm.), art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, art. 72 ust. 1 pkt 1, art. 84, art. 85 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wniosku spółki Fanex Sp z o.o., z siedzibą w m. Radonice 5a, 05-870 Błonie reprezentowane przez Panią Żanetę Ziółkowską dot. inwestycji polegającej na budowie **podczyszczalni ścieków przemysłowych wraz z rurociągami i infrastrukturą towarzyszącą dla zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w m. Radonice 5a, 05-870 Błonie na dz. nr ewid. 217/16, 217/9, 217/4, 217/2, 217/10 ob. Radonice.**

orzekam
o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dot. inwestycji polegającej na budowie podczyszczalni ścieków przemysłowych wraz z rurociągami i infrastrukturą towarzyszącą dla zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w m. Radonice 5a, 05-870 Błonie na dz. nr ewid. 217/16, 217/9, 217/4, 217/2, 217/10 ob. Radonice.
i
określam środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia
Inwestycja polega na budowie podczyszczalni ścieków przemysłowych wraz z rurociągami i infrastrukturą towarzyszącą dla zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w m. Radonice 5a, 05-870 Błonie.
2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

1. prace uciążliwe akustycznie na etapie realizacji, za wyjątkiem prac wymagających ciągłości procesu technologicznego oraz transport materiałów budowlanych prowadzić wyłącznie w godz. 6:00- 22:00;
2. opracować i wdrożyć taki plan robót, aby urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu nie pracowały jednocześnie oraz aby zoptymalizować wykorzystanie sprzętu budowlanego i środków transportu;
3. wszystkie maszyny z silnikami spalinowymi utrzymywać w odpowiednim stanie technicznym w celu minimalizacji zanieczyszczeń powietrza gazami spalinowymi;
4. bezpośrednio przed rozpoczęciem robót oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych prowadzić kontrolę terenu na obecność zwierząt, gdy zaistnieje taka konieczność należy umożliwić im ucieczkę z terenu budowy, a w przypadku braku możliwości ucieczki, zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją;
5. podczas prowadzenia prac, w przypadku konieczności wykonania wykopów, należy je zabezpieczyć wykopy w sposób nieuniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt;
6. podczas prowadzenia prac budowlanych stosować sprzęt sprawny technicznie, eksploatowany i konserwowany w sposób prawidłowy, o małej uciążliwości akustycznej;
7. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i sprzętu wykorzystywanego podczas budowy zlokalizować na terenie utwardzonym, zabezpieczającym przed potencjalnym wyciekiem substancji ropopochodnych;
8. teren inwestycji wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;

9. w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięciu zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony urobek należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji;
10. teren budowy wyposażyć w wystarczającą ilość pojemników i kontenerów na gromadzenie odpadów;
11. w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; ograniczyć czas odwodnienia wykopu do minimum, ograniczyć wpływ ww. prac do terenu działki inwestycyjnej; wodę z odwodnienia zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, jeśli jest prawem wymagane;
12. na etapie realizacji przedsięwzięcia wodę na potrzeby budowlane oraz cele bytowe pobierać z sieci wodociągowej;
13. na etapie realizacji ścieki bytowe odprowadzać do kanalizacji gminnej lub do przewoźnyxh toalet np. TOI TOI, nie dopuścić do ich przepełnienia (systematycznie opróżniać przez uprawnione podmioty);
14. roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo – wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne;
15. zdjętą warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na któych znajdują sięcieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć podziemnych;
16. nie stosować środków mogących zanieczyścić grunt i wody podziemne lub doprowadzić do zagrożeń osiągnięcia celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i wód podziemnych;
17. na etapie eksploatacji ścieki przemysłowe oraz socjalno-bytowe poddawać oczyszczaniu w oczyszczalni ścieków przed odprowadzeniem do odbiornika – kanalizacji gminnej;
18. na etapie eksploatacji wody opadowe i roztopowe z dachów oraz terenów utwardzonych odprowadzić do rowu melioracyjnego (zgodnie z posiadanym zezwoleniem wodnoprawnym); odprowadzenie ww. wód do odbiorników prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód znajdujących się na gruncie;
19. prowadzić pomiar ilości oraz badań jakości oczyszczonych ścieków wprowadzonych do odbiornika tj. kanalizacji gminnej;
20. osad poflotacyjny powstały z procesu oczyszczania mechaniczno-chemicznego gromadzić w zbiorniku osadu, dalej podawać na urządzenia odwadniające celem odwodnienia, a następnie przekazywać do dalszej utylizacji podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia lub wykorzystywać rolniczo;
21. skratki z sita gromadzić w pojemniku w budynku podczyszczalni, a następnie przekazywać do dalszej utylizacji podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia;
22. odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
23. uporządkować teren po zakończeniu przedsięwzięcia;
24. przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

Nie ustalono wymagań do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Planowanie przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia postępowania o którym mowa w art. 104 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.).

6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania (w przypadku o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1219).
Planowane przedsięwzięcie nie wymaga tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Uzasadnienie

W dniu 17.05.2022r. do urzędu wpłynął wniosek spółki Fanex Sp z o.o., z siedzibą w m. Radonice 5a, 05-870 Błonie reprezentowane przez Panią Żanetę Ziółkowską (uzupełniony w dn. 27.05.2022 r.) dot. inwestycji polegającej na budowie podczyszczalni ścieków przemysłowych wraz z rurociągami i infrastrukturą towarzyszącą dla zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w m. Radonice 5a, 05-870 Błonie na dz. nr ewid. 217/16, 217/9, 217/4, 217/2, 217/10 ob. Radonice. W odpowiedzi na pisma w sprawie wyrażenia opinii dla ww. przedsięwzięcia znak: WRGNiOŚ.6220.8.2022 z dn. 31 maja 2022 r., opinią z dnia 21 lipca 2022 roku, znak sprawy WOOŚ-I.4220.882.2022.AST Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zaopiniował wniosek Inwestora, ustalając brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określając jednocześnie warunki oraz wymagania konieczne do uwzględnienia w niniejszej decyzji. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu w opinii z dnia 07 września 2022 r. (data wpływu do urzędu 14.09.2022 r.) znak sprawy WA.ZZŚ.5.435.1.261.2022.PD zaopiniowało wniosek Inwestora, ustalając brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określając jednocześnie warunki oraz wymagania konieczne do uwzględnienia w niniejszej decyzji. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pomimo wystąpienia o wyrażenie opinii, nie wypowiedział się w sprawie, niewydanie opinii w ustawowym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń.
Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 80, rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.2019.1839) projektowana inwestycja zaliczana jest do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z zaświadczeniem znak WPP.6727.2.310.2021.DL z dnia 21.06.2021 r. działki ewid. nr 217/2, 217/4, 217/7, 217/9, 217/10, 217/16 we wsi Radonice gmina Błonie nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Treść niniejszej decyzji przygotowany został w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy w sprawie oraz wiedzę własną organu.
Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów i uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, organ wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie :

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie podczyszczalni ścieków o przepustowości 30.000 RLM (400m3/dobę). Podczyszczalnia ścieków z zakładu Fanex Sp z o. o. jest podczyszczalnią, która powoduje wprowadzanie do urządzeń ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska (azot i fosfor) w dopuszczalnych wartościach określonych odrębnym przepisem. Budowa podczyszczalni jest nową inwestycją dla zakładu, nie ma związku z rozbudową czy przebudową zakładu. Celem planowanej inwestycji jest uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej zakładu. Budowa podczyszczalni ścieków nie ma związku ze wzrostem produkcji zakładu, zmianą technologii czy wprowadzaniem nowych operacji, które mają wpływ na ilość i jakość wytwarzanych ścieków.

W ramach budowy podczyszczalni ścieków wybudowane będą następujące obiekty:

- budynek „A";
- zbiorniki podczyszczalni ścieków (zbiornik retencyjny, zbiornika osadu);
- studnia pomiarowa;
- sieci zew. podziemnych oraz rurociągów między obiektowych (kanalizacja, kable elektryczne, wodociąg) na terenie podczyszczalni;
- drogi, place oraz chodniki na terenie podczyszczalni.

Podczyszczone ścieki odprowadzane będą do kanalizacji gminnej. Po zakończeniu budowy podczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą zewnętrzną, teren zostanie uporządkowany i doprowadzony do stanu przed budową.
Wjazd i wyjazd do podczyszczalni będzie realizowany z wewnętrznej drogi przez zakład. W związku z eksploatacją podczyszczalni zwiększy się transport samochodowy:

- dowóz chemii - 1 raz na 2 tygodnie;
- wywóz odwodnionego osadu – 2 razy na tydzień.

Planowana inwestycja zostanie zrealizowana na terenie nieruchomości dz. nr ewid. 217/16, 217/9, 217/4, 217/10 oraz dz. nr ewid. 217/2 należących do Inwestora, a planowana powierzchnia inwestycji wynosi ok. 1200 m2.
W celu zagwarantowania w przemysłowych podczyszczonych ściekach wymaganych parametrów zanieczyszczeń, projektuje się podczyszczalnię mechaniczno - chemiczną (podczyszczanie metodą flotacji ciśnieniowej). W skład podczyszczalni ścieków będą wchodzić następujące obiekty:

- zbiornik retencyjny (T201),
- zbiornik osadu (T501),
- budynek podczyszczalni „A".

Pod budynkiem zostanie zlokalizowany zbiornik retencyjny (T201) oraz zbiornik osadu (T501), tak by strop zbiorników stanowił posadzkę w pomieszczeniu. Ze względu na trudne warunki gruntowe, zbiorniki będą posadowione na terenie. W budynku podczyszczalni zlokalizowane będą następujące obiekty: sito z napływem wewnętrznym, mieszacz wraz z układami dozowania chemikaliów, flotator oraz stacja odwadniania osadu, jak również przyczepa na odwodniony osad.
Surowe ścieki przemysłowe z zakładu z istniejącej pompowni przetłaczane będą pompą na sito zlokalizowane w budynku podczyszczalni. Pozbawione grubszych zanieczyszczeń ścieki, spływać będą grawitacyjnie z sita do zbiornika retencyjnego. Zbiornik spełniał będzie zadanie uśrednienia ścieków surowych. Ze zbiornika retencyjnego ścieki będą pompowane pompą do mieszacza. Do mieszacza dozowane będą chemikalia za pomocą pomp dozujących (PIX, NaOH, polielektrolit). Następnie ścieki płynąć będą do flotatora. Tutaj ścieki po koagulacji łączyć się będą z mieszaniną wodno-powietrzną z bardzo drobnymi pęcherzykami powietrza. Drobne pęcherzyki powietrza powodują wyflotowanie zanieczyszczeń na powierzchnię ścieków we flotatorze. Flotat podczas pracy urządzenia będzie zgarniany przez zgarniacz i usuwany do komory osadowej flotatora, skąd podawany będzie do zbiornika osadu. Osad poddawany będzie na urządzenie odwadniające, celem odwodnienia, a następnie będzie wywożony do dalszej utylizacji lub będzie wykorzystany rolniczo. Ścieki podczyszczone po flotatorze grawitacyjnie będą do istniejącej pompowni, skąd będą tłoczone istniejącym rurociągiem do kanalizacji miejskiej.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:
Na obszarze inwestycji, której teren jest jednocześnie obszarem oddziaływania dla opisywanego przedsięwzięcia nie ma aktualnie realizowanej innej inwestycji mogącej spowodować efekt skumulowania oddziaływań tych przedsięwzięć na środowisko.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:
Realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni się do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru. Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia przewiduje się wykorzystanie materiałów budowlanych typowych dla tego rodzaju inwestycji.
Realizacja inwestycji nie będzie wymagała usunięcia z terenu inwestycji drzew i krzewów.

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

Podczyszczalnia ścieków oddziałuje na powietrze przez emisję aerozoli oraz substancji zapachowych. Oddziaływanie to występuje przede wszystkim wówczas, gdy eksploatacja nie jest prowadzona zgodnie z instrukcją obsługi. Ścieki z produkcji bezpośrednio kierowane są na podczyszczalnię, a zatem będą ściekami świeżymi, a nie zagniłymi. Podczas eksploatacji podczyszczalni ścieków, źródłem zanieczyszczenia powietrza mogą być również samochody dostarczające chemikalia oraz odbierające odpady. Budowa podczyszczalni ścieków nie wpłynie na pogorszenie warunków wodno-gruntowych. Zastosowanie zbiorników podczyszczalni ścieków jako zbiorników szczelnych oraz wykonanie kanalizacji odprowadzającej ścieki do odbiornika z materiałów zapewniających szczelność (z rur z tworzywa) nie spowoduje skażenia gruntów oraz wód gruntowych. Odpady stałe będą gromadzone w zamykanych kontenerach, skąd odbierane będą przez specjalistyczne firmy. Emitorami hałasu podczas eksploatacji podczyszczalni będą: sito, urządzenia flotacji, pompy, wentylatory, układ do odwadniania osadu. Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie.

Jedynym rodzajem zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska na etapie budowy może być emisja spalin z silników pracującego sprzętu budowlanego.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmiana klimatu:
Planowane przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć stwarzających możliwość powstania poważnej awarii.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:
Na etapie budowy podoczyszczalni ścieków, głównym źródłem powstawania odpadów będą:

- prace ziemne w tym wykopy, z których wybierana będzie ziemia
- zaplecze socjalno –bytowe pracowników
- prace budowlane i montażowe, z których powstaną odpady z materiałów użytych dobudowy i montażu nowych obiektów, instalacji i elementów infrastruktury.

Wszystkie odpady będą kwalifikowane zgodnie z ich właściwościami i przekazywane uprawnionym podmiotom (posiadającym wymagane zezwolenia) celem ich dalszego

zagospodarowania zgodnie z ich właściwościami z uwzględnieniem zasad i hierarchii postępowania z odpadami. Plac budowy należy wyposażyć w pojemniki i kontenery, co umożliwi ochronę ziemi i wód. Będą wydzielone w sposób nieutrudniający i niekolidujący z budową i prowadzeniem działań na placu budowy, w sposób minimalizujący ryzyko roznoszenia lub rozwiewania odpadów itp. Powstające podczas budowy odpady będą gromadzone selektywnie.

W trakcie eksploatacji powstaną odpady takie jak: skratki z sita, odwodniony osad. Skratki z sita, gromadzone w pojemniku wywożone będą do dalszej utylizacji. Osad poflotacyjny powstaje z procesu oczyszczania mechaniczno-chemicznego i wyniesie około 12,0 m3/dobę o uwodnieniu 92%. Osad gromadzony będzie w zbiorniku osadu, skąd podawany będzie na urządzenie odwadniające celem odwodnienia, a następnie wywożone do dalszej utylizacji.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:
Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że planowana inwestycja nie spowoduje znaczącego oddziaływania na stan środowiska w jej rejonie. Planowane przedsięwzięcie wg informacji przedstawionych w dokumentacji tj. kip, nie będzie miało niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek:
Planowane przedsięwzięcie położone będzie poza obszarami wodno-błotnymi. W rejonie oddziaływania inwestycji nie występują siedliska łęgowe.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami wybrzeży.

c) obszary górskie lub leśne:
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami górskimi lub leśnymi.

d) obszary objęte ochrona, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:
Z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby w rejonie inwestycji występowały obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochrona, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:
Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916).
Najbliższym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar Puszcza Kampinoska PLC140001 oddalony o ok. 10,4 km w kierunku północnym od granic przedsięwzięcia. Najbliższy korytarz ekologiczny o znaczeniu ponadlokalnym tj. Puszcza Kampinoska GKPnC-11 zlokalizowany jest w odległości ok. 10,4 km w kierunku północnym od terenu inwestycji.
Przedmiotowy teren nie wskazuje cech siedlisk naturalnych i półnaturalnych mogących stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami – ptasią, i siedliskową.
Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, które będzie położone na terenie już przekształconym antropogenicznie, realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie

znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000 oraz na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:
Z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby inwestycja była realizowana na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie działka nr ew. 217/4 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem B - zabudowa wielofunkcyjna w strefie stanowiska archeologicznego oznaczonego symbolem 58-62/29.

h) gęstość zaludnienia:
Gęstość zaludnienia na terenie gminy Błonie wynosi 252 os/km² (wg danych GUS 2019r.).

i) obszary przylegające do jezior:
W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:
W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowej:

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych PLRW 2000192728699 Rokitnica od Zimnej Wody do ujścia. Dla JCPW Rokitnica od Zimnej Wody do ujścia stan ogólny określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, którą uzasadnia się brakiem możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja (komunalna, przemysłowa). W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które nie są wystarczające, aby zredukować tą presję w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu.
W związku z tym w programie działań zaplanowano działanie obejmujące przegląd pozwoleń wodnoprawnych (przegląd pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi przez użytkowników w zlewni JCWP z uwagi na zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych), mające na celu szczegółowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. W zlewni JCWP występuje presja rolnicza. W programie działań zaplanowano wszystkie możliwe działania mające na celu ograniczenie presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027.

Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200065, której stan chemiczny i ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone. Wyżej wskazana JCWPd nie uzyskała odstępstw dla osiągnięcia celów środowiskowych.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na która przedsięwzięcie może oddziaływać:
Z uwagi na rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia, zasięg oddziaływania przedmiotowej inwestycji będzie lokalny i ograniczy się do najbliższego terenu inwestycji.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:
Ze względu na planowaną skalę i zakres planowanego przedsięwzięcia a przede wszystkim jego lokalizację nie występują oddziaływania na środowisko o transgranicznym charakterze. Inwestycja zlokalizowana jest w centralnej części Polski, nie występuje transgraniczne przemieszczenie zanieczyszczeń.
c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:
Na podstawie przedłożonej dokumentacji można stwierdzić, że w związku z realizacją przedsięwzięcia nie wystąpią oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania:
Z uwagi na skalę i charakter przedsięwzięcia bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego terenu jego lokalizacji.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:
Oddziaływania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i odwracalne, a te powstałe na etapie eksploatacji będą miały charakter ciągły, skorelowany swoją wielkością i czasem trwania z wielkością poboru wody.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Na obszarze inwestycji, której teren jest jednocześnie obszarem oddziaływania dla opisywanego przedsięwzięcia nie ma aktualnie realizowanej innej inwestycji mogącej spowodować efekt skumulowania oddziaływań tych przedsięwzięć na środowisko. Budowa podczyszczalni ścieków nie wpłynie na pogorszenie warunków wodno-gruntowych. Zastosowanie zbiorników podczyszczalni ścieków jako zbiorników szczelnych oraz wykonanie kanalizacji odprowadzającej ścieki do odbiornika z materiałów zapewniających szczelność (z rur z tworzywa) nie spowoduje skażenia gruntów oraz wód gruntowych. Odpady stałe będą gromadzone w zamykanych kontenerach, skąd odbierane będą przez specjalistyczne firmy. Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie.

Przy realizacji prac należy przestrzegać zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Budownictwa o bezpieczeństwie i higienie pracy. Zminimalizowanie poważnej awarii przemysłowej możliwy jest przy przestrzeganiu podstawowych zasad BHP.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania:
Projektowana podczyszczalnia ścieków ze względu na miejsce lokalizacji oraz wielkość obiektu wyklucza jakiekolwiek oddziaływanie na warunki klimatyczne w miejscu lokalizacji. Dla opisywanego obiektu nie występuje kolizja wynikająca z ochrony dóbr materialnych. Budowa obiektów podczyszczalni ścieków (zbiorniki żelbetowe oraz budynek podczyszczalni) w nieznacznym stopniu zmienią krajobraz, lecz nie wpłynie na pogorszenie estetyki otoczenia. Biorąc pod uwagę powyższe stwierdza się, iż eksploatacja planowanej inwestycji nie będzie źródłem emisji,

które mogłyby negatywnie wpłynąć na jakość środowiska. Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu niekorzystnego na zdrowie ludzkie. Podczyszczalnia nie wymaga stałego dozoru. Ewentualne zanieczyszczenia gazowe (aerozole powstające w procesach podczyszczania mechaniczno-chemicznego) zostaną usunięte z pomieszczeń poprzez zainstalowaną wentylację grawitacyjną i mechaniczną. Zastosowanie zbiorników podczyszczalni ścieków jako zbiorników szczelnych oraz wykonanie kanalizacji odprowadzającej ścieki do odbiornika z materiałów zapewniających szczelność (z rur z tworzywa) nie spowoduje skażenia gruntów oraz wód gruntowych. Odpady stałe będą gromadzone w zamykanych kontenerach, skąd odbierane będą przez specjalistyczne firmy.

Po przeprowadzonej analizie przedłożonych materiałów oraz biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania postanowiono jak w sentencji. Z treści przedłożonego wniosku oraz załączonej mapy sytuacyjnej wynika, że zasięg przestrzenny planowanego przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji. Brak jest możliwości wpływu planowanej inwestycji na obszar NATURA 2000.

Burmistrz Błonia obwieszczeniem z dn. 20.09.2022 r. (umieszczonym na stronie Urzędu, tablicach ogłoszeń i miejscu inwestycji) poinformował wszystkie strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego, umożliwiając stronom zapoznanie się i wypowiedzenie co do zgromadzonego materiału dowodowego, wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 10 par. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Biorąc pod uwagę, że w obrocie prawnym nie mogą funkcjonować dwie decyzje dotyczące tej samej sprawy, traci moc decyzja Burmistrza Błonia nr 12.2022 z dn. 18 marca 2022r.

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków.

Dla przedsięwzięcia nie ustalono konieczności sporządzenia analizy porealizacyjnej.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Informuję, że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 247 ze zm.). Ww. wniosek powinien być złożony nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymana decyzją.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie przy ul. Obozowa 57, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Stosownie do art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia do Burmistrza Błonia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. Fanex Sp z o.o.,
   Radonice 5a, 05-870
   Pełnomocnik Panią Żanetę Ziółkowską
2. a/a
3. zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022.1029) strony powiadomiono poprzez podanie do publicznej wiadomości.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Załącznik

do decyzji Burmistrza Błonia Nr 41 z dnia 31 października 2022 roku

znak: WRK-RR.6220.08.2022

Charakterystyka przedsięwzięcia

Podczyszczalnia ścieków z zakładu Fanex Sp z o. o. jest podczyszczalnią, która powoduje wprowadzanie do urządzeń ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska (azot i fosfor) w dopuszczalnych wartościach określonych odrębnym przepisem. Budowa podczyszczalni jest nową inwestycją dla zakładu, nie ma związku z rozbudową czy przebudową zakładu. Celem planowanej inwestycji jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zakładu. Budowa podczyszczalni ścieków nie ma związku ze wzrostem produkcji zakładu, zmianą technologii czy wprowadzaniem nowych operacji, które mają wpływ na ilość i jakość wytwarzanych ścieków.
W ramach budowy podczyszczalni ścieków wybudowane będą następujące obiekty:

- budynek „A”;
- zbiorniki podczyszczalni ścieków (zbiornik retencyjny, zbiornika osadu);
- studnia pomiarowa;
- sieci zew. podziemnych oraz rurociągów między obiektowych (kanalizacja, kable elektryczne, wodociąg) na terenie podczyszczalni;
- dróg, placów oraz chodniki na terenie podczyszczalni.

W celu zagwarantowania w przemysłowych podczyszczonych ściekach wymaganych parametrów zanieczyszczeń, projektuje się podczyszczalnię mechaniczno - chemiczną (podczyszczanie metodą flotacji ciśnieniowej). W skład podczyszczalni ścieków będą wchodzić następujące obiekty:

- zbiornik retencyjny (T201),
- zbiornik osadu (T501),
- budynek podczyszczalni „A”.

Pod budynkiem zostanie zlokalizowany zbiornik retencyjny (T201) oraz zbiornik osadu (T501), tak by strop zbiorników stanowił posadzkę w pomieszczeniu. Ze względu na trudne warunki gruntowe, zbiorniki będą posadowione na terenie. W budynku podczyszczalni zlokalizowane będą następujące obiekty: sito z napływem wewnętrznym, mieszacz wraz z układami dozowania chemikaliów, flotator oraz stacja odwadniania osadu, jak również przyczepa na odwodniony osad.

Podczyszczone ścieki odprowadzane będą do kanalizacji gminnej. Po zakończeniu budowy podczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą zewnętrzną, teren zostanie uporządkowany i doprowadzony do stanu przed budową.