

5. Zakres robót oraz kolejność realizacji

Budowa instalacji gazowej

- Zagospodarowanie zaplecza
- Roboty montażowe
 - Przekucia ścian
 - Montaż rur
 - Łączenie aparatów gazowych
 - Wykonanie prób szczelności
- Prace wykończeniowe

6. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- budynek przedszkola

7. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi – nie występują

8. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych – nie występują

9. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników

- Pracownicy muszą mieć przeprowadzone szkolenie w zakresie bhp i ppoż.

10. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych:

- Prace montażowe należy prowadzić zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę i obowiązującymi przepisami
- Roboty wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane
- Pracowników wyposażyć w odzież i obuwie robocze, bezpieczny i sprawny sprzęt i narzędzia.