PRZEDMIAR ROBÓT - REMONT DACHU WRAZ Z REMONTEM ORYNNOWANIA

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU WRAZ Z REMONTEM ORYNNOWANIA
ADRES INWESTYCJI : 37-450 Stalowa Wola ul. ks. Jerzego Popiełuszki 29a
INWESTOR : Przedszkole nr 7 im. Marii Konopnickiej
ADRES INWESTORA : 37-450 Stalowa Wola ul. ks. Jerzego Popiełuszki 29a
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : z.d.
DATA OPRACOWANIA : 25.05.2009 r.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

45260000-7 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA IZOLACJI ŚCIAN, POKRYĆ KONSTRUKCJI DACHOWYCH I INNE PODOBNE ROBOTY SPECJALISTYCZNE

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.05.2009 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**Remont dachu z blachy wraz z remontem orynnowania i obróbek blacharskich - 45260000-7 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA IZOLACJI ŚCIAN, POKRYĆ KONSTRUKCJI DACHOWYCH I INNE PODOBNE ROBOTY SPECJALISTYCZNE**			
1 d.1	KNR-W 4-01 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m^2		
		1400.00	m^2	1400.000	
				RAZEM	1400.000
2 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m^2		
		205.45	m^2	205.450	
				RAZEM	205.450
3 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		182.05	m	182.050	
				RAZEM	182.050
4 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		88.40	m	88.400	
				RAZEM	88.400
5 d.1	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenia dachu o odstępie łat ponad 24 cm	m^2		
		1400.00	m^2	1400.000	
				RAZEM	1400.000
6 d.1	KNR AT-09 0102-02	Folia wstępnego krycia wysokoparoprzepuszczalna (FWK) układane na deskowaniu wraz z kontrłatami o rozstawie 0,80 m	m^2		
		1400.00	m^2	1400.000	
				RAZEM	1400.000
7 d.1	KNR 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc. - łaty	m^2		
		1400.00	m^2	1400.000	
				RAZEM	1400.000
8 d.1	KNR-W 4-01 0544-01	Deska czołowa okapu do mocowania uchwytów rynien	m		
		182.05	m	182.050	
				RAZEM	182.050
9 d.1	NNRNKB 202 0535-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach - kolor bązowy, grubość rdzenia stalowego 0,5 mm	m^2		
		1400.00	m^2	1400.000	
				RAZEM	1400.000
10 d.1	KNR 0-15II 0521-02	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej	mb		
		186.80	mb	186.800	
				RAZEM	186.800
11 d.1	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - obróbki kominów, kolor brązowy	m^2		
		23.40	m^2	23.400	
				RAZEM	23.400
12 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - gzyms , pas podrynnowy, kolor brązowy	m^2		
		182.05	m^2	182.050	
				RAZEM	182.050
13 d.1	NNRNKB 202 0519-03 analogia	(z.I) Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 12 cm - rury spustowe z blachy powlekanej, kolor brązowy	m		
		88.40	m	88.400	
				RAZEM	88.400
14 d.1	NNRNKB 202 0517-04 analogia	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm - rynny z blachy powlekanej, kolor brązowy	m		
		182.05	m	182.050	
				RAZEM	182.050
15 d.1	KNR 4-01 0415-03 analogia	Uzupełnienie elementów wyposażenia dachów - wyłaz dachowy.	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16 d.1	NNRNKB 202 0539-04	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych	m		
		182.05	m	182.050	
				RAZEM	182.050
17 d.1	KNR 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. III na ścianach, loggiach i balkonach	m^2		
		140.40	m^2	140.400	
				RAZEM	140.400
18 d.1	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m^2		
		140.40	m^2	140.400	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	140.400
19 d.1	kalk. własna	Instalacja odgromowa - demontaż i ponowny montaż istniejącej instalacji od-gromowej oraz pomiary 1.00	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.1	KNR 4-01 0108-09 + KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 5 km 16.65	m^3 m^3	 16.650	
				RAZEM	16.650