**STAŁA ORGANIZACJA RUCHHU**

**PRZEDMIAR**

| Lp | Nr SST<br>*KOD CPV* | Pozycja<br>*cenowa* | Nazwa SST<br>*Rodzaj robót wg. CPV*<br>Opis pozycji przedmiaru | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *45 10 00 00* | *DZIAŁ 1 (GRUPA CPV 451 - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ)* | | | | | |
| 0 | **00.00.00** | | **Wymagania ogólne** | | | | |
| | | | Koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 wraz z organizacja ruchu na czas wykonywania robót | | **ryczałt** | | |
| 1 | **01.00.00** | | **Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe** | | | | |
| 1.1 | ***01.01.01 45100000-8*** | *11* | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych na trasie głównej | km | 0,50 | | |
| 1.10 | ***01.02.04 45100000-8*** | *313 321* | Odkopanie i wyjęcie słupków znaków drogowych ze zdjęciem tarcz znaków i wywiezieniem materiałów z rozbiórki i na odl. ..... Km | szt | 30,00 | | |
| 1.11 | ***01.02.04 45100000-8*** | *253* | Odkopanie i wyjęcie słupków łańcuchów etc. z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. ..... km | Szt | 30,00 | | |
| 5.1 | ***05.03.11 45233000-9*** | *33* | Usunięcie z nawierzchni asfaltowychistniejącego oznakowania poziomego z wywozem ścinki/pozostałości .....km | m2 | 280,00 | | |
| | | | **RAZEM DZIAŁ 1:** | | | | |
| | *45 20 00 00* | *DZIAŁ 2 (GRUPA CPV 452 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ)* | | | | | |
| 7 | **07.00.00** | | **Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu** | | | | |
| 7.3 | ***07.01.01 45233221-8*** | *51* | Oznakowanie poziome jezdni materiałami Grubowarstwowymi (farba chlorokauczukowa.) - linie na skrzyżowaniach i przejściach | m2 | 522,47 | | |
| 7.4 | ***07.01.01 45233221-8*** | *52* | Ustawienie prefabrykowanych azyli segmentowych | m2 | 97,50 | | |
| 7.5 | ***07.02.01. 45233290-8*** | *11* | Ustawienie słupków z rur stalowych o70 dla znaków drogowych | Szt | 79,00 | | |
| 7.5 | ***07.02.01. 45233290-8*** | *11* | Ustawienie typowych konstr wsporczych dla tablic typu "F" znaków drogowych | Szt | 5,00 | | |
| 7.6 | ***07.02.01. 45233290-8*** | *31* | Przymocowanie tablic typu "F" drogowych pionowych odblaskowych do gotowych konstr wsporczych | Szt | 5,00 | | |
| 7.6 | ***07.02.01. 45233290-8*** | *31* | Przymocowanie tablic znaków drogowych pionowych odblaskowych do gotowych słupków | Szt | 101,00 | | |
| 7.7 | ***07.02.01. 45233290-8*** | *31* | Ustawienie słupków przeszkodowych z tworzyw sztucznych (U-5a) | Szt | 12,00 | | |
| 7.8 | ***07.06.02 45233292-2*** | *12* | Ustawienie poręczy ochronnych łańcuchowych II co 1.5m | m | 151,00 | | |
| **RAZEM DZIAŁ 2:** | | | | | | | |
| **OGÓŁEM** | | | | | | | |