Remont mostu na rz. Barcówka w ciągu ul. Słonecznej na os. Swoły w Stalowej Woli

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Nr SST *KOD CPV*	Nazwa SST *Rodzaj robót wg. CPV* Opis pozycji przedmiaru	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	45 10 00 00					
0	**00.00.00**	**Wymagania ogólne**				
		Koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 oraz D 07.03.01 oznakowania tymczasowego robót wraz zorganizacja ruchu na czas wykonywania robót		ryczałt		
1	**01.00.00**	**Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe CPV 45100000-8**				
1.1	*01.01.01*	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych na trasie głównej	km	0.10		
1.2	*01.02.02*	Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na odl.30 m, grubosć warstwy do 15 cm	m2	130.00		
1.3	*01.02.01*	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 10-30cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużyc i karpiny na odl. 15 km	szt	10.00		
1.4	*01.02.01*	Usunięcie pni drzew z wywiezieniem i karpiny na odl. 15 km	szt	5.00		
1.5	*01.02.04*	Rozebranie podbudowy z kruszywa, śr. gr. warstwy 10cm z odwózką samochodami samowyładowczymi na odl. 15 km	m2	40.00		
1.6	*01.02.04*	Rozebranie konstrukcji mostu drewnianego z drewnianymi dzwigarami nośnymi i drewnianymi filarami	Kpl.	1.00		
1.7	*01.02.04*	Rozebranie nasypu z gruzu na przyczółkach mostu z wywiezieniem gruzu samochodami samowyładowczymi na odl. 5 km	m3	30.00		
1.8	*01.02.04*	Zdjęcie tarcz znaków drogowych wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15 km	szt	6.00		
1.9	*01.02.04*	Odkopanie i wyjęcie słupków znaków drogowych z odwózką samochodami samowyładowczymi na odl. 15 km	szt	4.00		
		RAZEM DZIAŁ 1:				

	45 20 00 00					
2	**02.00.00**	**Roboty ziemne CPV 45100000**				
2.1	*11.01.01, 11.01.04*	Wykonanie nasypów z transportem i uzyskaniem urobku wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu	m3	75		
4	**04.00.00**	**Podbudowy - fundamentowanie dróg CPV 45230000-9**				
4.1	*04.01.01*	Mechaniczne wykonanie koryta profilowanie i zagęszczenie podłoża .Głebokośc koryta 42cm	m2	60.00		
4.2	*04.04.02*	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na o grub. 25 cm **– jezdnia,**	m2	40.00		
4.3	*11.01.04*	Wykonanie zasypki tłuczniowej za przyczółkami mostu z zamuleniem i stabilizację mechaniczną warstwami	m3	30.00		
5	**05.00.00**	**Nawierzchnie CPV 45233000-9**				
5.1	*05.03.23*	Nawierzchnia **podjazdów** z płyt drogowych betonowych sześciokątnych gr 12cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz pielęgnacją na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm z profilowaniem	m2	40.00		
6	**06.00.00**	**Roboty wykończeniowe CPV 45233000-9**				
6.1	*20.01.05*	Umocnienie skarp płytami ażurowymi MEBA na podkładzie z geowłókniny wypełnienie wolnych przestrzenie humusem i obsianie trawą podsypka pod płyty 5cm	m2	90.00		
7	**07.00.00**	**Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu CPV 45233280-5**				
7.1	*07.02.01.*	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych	szt	5.00		
7.2	*07.02.01.*	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych pionowych odblaskowych do gotowych słupków	szt	5.00		
8	**08.00.00**	**Elementy ulic CPV 45233000-0**				
8.1	*08.01.01*	Ustawienie **krawężników betonowych** o wymiarach 20x30cm na ławie betonowej z betonu B-20 z wypełnieniem spoin zaprawą cementową **- krawężnik stojący i leżący**	m	30.00		
9	**M.11, M12, M-13, M-15, M-20**	**Fundamenty Specjalne i Korpusy podpór CPV452662210-6**				
9.1	*11.04.01, 13.01.01, 20.01.09, 15.02.02*	Wykonanie studni z kręgów żelbetowych o średnicy 80cm jako filarów przyczółka w gruntach nawodnionych gł. 2m	szt	8.00		
9.2	*13.01.01, 20.01.09, 15.02.02*	Wykonanie oczepów i skrzydełek żelbetowych z betonu klasy B30 w deskowaniu	m3	14.90		
9.3	*12.01.02*	Przygotowanie i montaż zbrojenia z elementach podpór	t	2.67		
11	**M-14, M-23**	**Ustrój nośny mostu CPV 45262311-4 CPV 45262600-7**				
11.1	*M-14.01.01, 14.02.01*	Wykonanie ustroju nośnego z dzwigarów głównych z dwuteownika INP 450 z elementami usztywniającymi z [300 z zabezpieczeniem powłokami epoksydowo-polimerowymi	t	3.14		
11.2	*M-23.55.05*	Wykonanie ustroju nośnego z bali drewnianych nasyconych z ułożeniem jezdni balem podwójnym oraz montażem barier ochronnych wraz izolacją z papy nad poprzecznicami beli	m3	8.70		
RAZEM DZIAŁ 2:						
OGÓŁEM KOSZTORYS:						