Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
1	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 60404-050-040*	*Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową*	*m*	*860,00*
2	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 60113-030-050*	*Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm*	*m2*	*80,00*
3	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 60107-010-060*	*Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy klińcem grubość warstwy do 2cm - analogia.*	*m3*	*34,00*
4	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 60502-03010-050*	*Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,kolorowej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnianepiaskiem*	*m2*	*1 525,00*
5	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 60502-020-050*	*Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem*	*m2*	*255,00*
6	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-311406-03-020*	*Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych*	*szt*	*14,00*