Stalowa Wola 11.03.2009

GK-VIII/3-05/09

***wg rozdzielnika***

dotyczy: Budowa szerokopasmowej teleinformatycznej sieci miejskiej wraz z monitoringiem dla miasta Stalowa Wola – Budowa przyłącza kanalizacji teleinformatycznej ul. Kwiatkowskiego w Stalowej Woli.

1. Pytanie:

Czy studnie kablowe należy doposażyć w elementy mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych (pokrywy typu PIOCH) z zamkiem ABLOY?

Odpowiedź:

Studnie należy wykonać bez elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych.

2. Pytanie:

Po zliczeniu trasy z projektu wykonawczego (mapy 1, 2, 3, schemat) wynika iż do wybudowania jest:

– Budowa studni SKO-4g = 33szt. **(w przedmiarze policzono 32szt.)**

– Budowa kanalizacji 4 otworowej = 812m **(w przedmiarze policzono 938m)**

– Wykonanie przepustów mechanicznych = 195m **(w przedmiarze policzono 276m).** Biorąc pod uwagę że wszystkie odejścia od głównego ciągu kanalizacji będą wykonane metodą przecisku (również odcinek od S.A-15 do S.B-24) suma odcinków daje nam 195m. Czy te odejścia są projektowane jako 1 otworowe czy 4 jak główny ciąg kanalizacji, wówczas przepustów będzie 4x195m = 780mb.

Prosimy o sprostowanie oraz ewentualną korektę przedmiaru.

Odpowiedź:

– Studni do wybudowania jest 32szt. (studnia S.B-24 – istniejąca)

– budowa kanalizacji będzie realizowana równocześnie z przebudową drogi (zapisy w SIWZ o koordynacji robót z wykonawcą robót drogowych), dlatego tylko część odejść będzie realizowana metodą przecisku, pozostałe

wykopem otwartym. Odejścia projektowane są 4 otworowe.

3. Pytanie:
W projekcie wykonawczym str. 5 zestawienie materiałów podstawowych podano rurę SRS 110/5,5 mm. Czy nie powinna to być rura o średnicy ścianki 6,3mm?
Odpowiedź:
Należy zastosować rurę SRS 110/55 mm.

4. Pytanie:
Czy w związku z tym, że roboty teletechniczne będą prowadzone w czasie trwania robót drogowych, Wykonawca w swojej ofercie powinien uwzględnić n/w koszty:
- wykonania projektu organizacji ruchu;
- zajęcia pasa drogowego;
- wykonania pomiarów zagęszczenia gruntu;
- uiszczenia opłaty za umieszczenie w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.

Odpowiedź:
- Budowa kanalizacji będzie prowadzona w czasie trwania robót drogowych, ul. Kwiatkowskiego będzie odcinkami wyłączona z ruchu, projekt organizacji ruchu wykona firma realizująca roboty drogowe;
- Wykonawca nie ponosi kosztów zajęcia pasa drogowego;
- Pomiary zagęszczenia gruntu należy wykonać w miejscach przejść pod drogą wykonywanych wykopem otwartym;
- Wykonawca nie ponosi kosztów uiszczenia opłaty za umieszczenie w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.

5. Pytanie:
Czy w ofercie przetargowej honorowane będą jako właściwe kwalifikacje i uprawnienia z branży telekomunikacyjnej tj. uprawnienia telekomunikacyjne. Dodać należy, że całość prac obejmuje budowę kanalizacji teleinformatycznej.
Odpowiedź:
W ofercie przetargowej będą honorowane uprawnienia branży elektrycznej lub branży telekomunikacyjnej.

Otrzymują:
1x Oferenci
1x a/a